

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 19.635	m ² m ²	19.64	
				RAZEM	19.64
2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ - 25% kominów Krotność = 0.25 10.515	m ³ m ³	10.52	
				RAZEM	10.52
3	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 46.32	m ² m ²	46.32	
				RAZEM	46.32
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm z ręcznym układaniem betonu 19.635	m ² m ²	19.64	
				RAZEM	19.64
5	KNR 4-01 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji tynków gładkich - kominy 46.32	m ² m ²	46.32	
				RAZEM	46.32
6	KNR-W 2-02 0504-03	Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej - czapki kominowe 19.635	m ² m ²	19.64	
				RAZEM	19.64
7	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy pierwszej warstwy papy na dachach betonowych 2307.23	m ² m ²	2307.23	
				RAZEM	2307.23
8	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy następnej warstwy na dachach betonowych 2307.23	m ² m ²	2307.23	
				RAZEM	2307.23
9	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 351.762	m ² m ²	351.76	
				RAZEM	351.76
10	KNR-W 4-01 0544-04	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami o średnicy 150 mm 298.4	m m	298.40	
				RAZEM	298.40
11	KNR-W 4-01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 110 mm - odcinki pionowe 104.5	m m	104.50	
				RAZEM	104.50
12	KNR-W 4-01 0536-04	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 110 mm - odsadzki 26	szt. szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
13	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 368.60	m ² m ²	368.60	
				RAZEM	368.60
14	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 2307.23	m ² m ²	2307.23	
				RAZEM	2307.23
15	KNR-W 4-01 0519-05	Obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych 75.76	m ² m ²	75.76	
				RAZEM	75.76
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 34.608	m ³ m ³	34.61	
				RAZEM	34.61
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km do 10 km Krotność = 9 34.608	m ³ m ³	34.61	
				RAZEM	34.61
18	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu z papy 41.53	t t	41.53	
				RAZEM	41.53
19	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbióranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.374	m ³	1.37	
				RAZEM	1.37
20	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 2.629	m ³		
			m ³	2.63	
				RAZEM	2.63
21	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji - za każdy nast. 1 km ponad 1 km do 10 km wraz z utylizacją Krotność = 9 4.003	m ³		
			m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
22	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 4.003	m ³		
			m ³	4.00	
				RAZEM	4.00